

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA TATULESTI

H O T A R A R E

Cu privire aprobarea efectuării lucrării Reparații drum asfaltat DC 67 în
punctul Coasta Scoala Magura ” și Caietul de sarcini ”

Consiliul local Tatulești , Județul Olt întrunit în sesiune ordinară în
data de 31 octombrie 2016 ;

Având în vedere :

- Raportul viceprimarului comunei Tatulești înregistrat la nr. 2568
din 26.10.2016 ;
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre înregistrat la nr.
2568 din 26.10.2016 ;
- Hotărârea Consiliului local Tătulești nr. 17 din 16.08.1999
privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Tătulești , modificat și completat prin H.C.L. nr.
47/22.12.2015 ;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice ;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 cu privire la aprobarea
Metodologiei de atribuire a contractelor de achiziție publică ;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administratia publică ;

În temeiul dispozițiilor art. 36, art. 39 , art.44 alin.(1), 45 și 115
alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 , republicată , privind
administratia publică locală, cu modificările și completările ulterioare ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TATULESTI, JUDETUL OLT

H O T A R A S T E :

Art.1.(1) Se aprobă efectuarea lucrării ” Reparații drum asfaltat
DC 67 Barbalai- Magura , în punctul Coasta Scoala Magura.

(2) - Se alocă din bugetul local al comunei Tatulești suma de
25.000 lei pentru realizarea lucrării .

Art.2. – Se aprobă Caietul de sarcini pentru efectuarea lucrării ”
Reparații drum asfaltat DC 67 Barbalai- Magura , în punctul Coasta
Scoala Magura, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .

Art.3. – Se însărcinează primarul comunei Tătulești , domnul Vasile
Dan , pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .

Art.4. Hotărârea se comunică :

- Instituției Prefectului Județului Olt ;
- Primarului comunei și compartimentului de contabilitate pentru ducerea la îndeplinire .

Presedinte de sedinta ,
Consilier local, STEFAN MARIAN



Contrasemnează ,
Pentru legalitate
SECRETAR, Voicu Mariana

Hotararea a fost adoptată cu 9 voturi "pentru" , din 9 consilieri prezenți si 9 consilieri în funcție

TATULEȘTI , JUDEȚUL OLT
Nr.24 din 31 octombrie 2016

Caiet de sarcini

I. Denumirea proiectului: "Reparații drum asfaltat DC67 în punctul Coastei Școala Magura, Loc. Tatulești, Jud. Olt"

II. Titular

-numele companiei : PRIMĂRIA COMUNA TATULEȘTI

-adresa postala : Localitatea Tatulești, județul Olt

-numarul de telefon, de fax : tel./fax 0249/467.601

-numele persoanelor de contact:

▪ director/manager/administrator : PRIMAR – VASILE DAN

III. Descrierea proiectului:

Acest proiect vine în întâmpinarea solicitărilor permanente ale cetățenilor localității Tatulești și a strategiei locale de dezvoltare a infrastructurii căilor de circulație.

a) *Amplasamentul lucrării : se vor efectua lucrări de reparații a drumului DC67 în punctul coastei Școala Magura, Comuna Tatulești pe o lungime de 150 m*

IV . Justificarea necesității proiectului;

Având în vedere rețeaua de drumuri comunale și sătești aflate în stare de degradare prin producerea de gropi , dar și de necesitatea refacerii structurii carosabile pentru buna desfășurare a activităților și a tranzitului prin localitatea noastră, este necesar a se efectua demersurile necesare efectuării lucrărilor de reparații prin pietruire.

Astfel de lucrări sunt cu atât mai necesare cu cât în perioada de toamnă iarnă, prin ploile și ninsorile specifice de sezon rece, se vor produce mult mai multe degradări ale drumurilor locale. Prin pietruirea și compactarea stratului de piatră , se va putea astfel interveni cu promptitudine la dezăpezirea zonelor afectate de ninsori dar și o mai bună circulație a cetățenilor și vehiculelor aflate în tranzit sau intervenții ale autospecialelor de salvare și pompieri acolo unde sunt solicitate.

Drumul reabilitat este de categoria drumuri comunale si satesti, conform HGR 273/94.

Lățimea platformei drumului este de 5,0 m .

Sistemul rutier

Sistemul rutier propus, este alcătuit din :

- 15 cm strat cu pietris 16 -31– SR 667 ;
- Compactarea drumului pe toata distanta, pe toata latimea platformei ;

Siguranța circulației

La acest capitol, au fost prevăzute lucrări de semnalizare verticală prin montarea de indicatoare rutiere și semnalizare orizontală prin marcaje aplicate pe partea carosabilă, pe toată lungimea drumului, conform SR 1848/2004.

Devierile și protejările de utilități afectate : pentru reabilitarea drumului nu sunt afectate utilitățile din zonă (electricitate, telefonie), deci nu sunt necesare lucrări de deviere sau protejare a acestora.

Antemăsurătoarea se face pe baza măsurătorilor din teren și a calculelor de specialitate conform Normativelor tehnice în vigoare.

Măsurarea lucrărilor se va face pentru lucrările executate în unitățile de măsură prevăzute în indicatorii de deviz. Pentru lungimi se va folosi sistemul metric iar unghiurile în grade topografice.

Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier

Se va asigura prin măsuri tehnice, incluse în caietele de sarcini și prin măsuri de pază.

Laboratoarele . Testarea calității materialelor puse în operă se face de către antreprenorul lucrării pe baza specificațiilor indicate în proiect și pe baza standardelor respective.

Curățenia în șantier

Pe toată durata șantierului : incinta lui, construcțiile de organizare , căile de acces etc – vor fi ținute în permanență în stare de curățenie.

Antreprenorul este obligat să respecte toate reglementările în vigoare ale organelor de poliție, poliție sanitară și ale primăriei în scopul asigurării unui climat de ordine în desfășurarea lucrărilor.

Serviciile sanitare sunt asigurate în permanență de dispensarele comunale.

MATERIALE

AGREGATE NATURALE

Pentru executia stratului se va utiliza pietris cu granule maxime de 31 mm.

Pietrisul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate

In conformitate cu prevederile SR 662/2002, pietrisul trebuie sa indeplineasca caracteristicile calitative.

Pietrisul se va aproviziona din timp, in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia.

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor.

Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Organizarea de șantier se va face în funcție de evoluția în timp a lucrărilor și supravegherea permanentă a dirigintelui de șantier .

Se vor folosi zone în afara carosabilului pentru parcare utilajelor în afara programului de lucru și asigurarea pazei bunurilor de către executant cu personal calificat.

- localizarea organizarii de santier;

Organizarea de șantier se va face pe drumurile supuse lucrărilor

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Nu există impact asupra mediului la acest tip de lucrări

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Nu este cazul

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu este cazul

Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

În grija executantului

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

În grija executantului

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Nu este cazul

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Nu este cazul

Intocmit,
Ing. Petrescu Alisa

