ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI TĂTULEȘTI JUDEŢUL OLT

Localitatea Tătulești, Judetul Olt, Cod 237460, Telefon / fax 0249 / 467601, e-mail primariatatulesti@yahoo.com

51 /27 11 2020

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pentru obiectivul de investiţii ,,Reparaţii clădire Școala Mircești,,

Primarul Comunei Tătulești,Județul Olt

Având în vedere:

- Referatul de specialitate întocmit de domnul administrator public și înregistrat sub nr.304 / 26.11.2020

- raportul de aprobare al primarului Comunei Tătulesti și înregistrat sub nr.305 / 26.11.2020

-avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Tătulești ,judetul Olt

- Deviz ofertă reparații acoperiș 118001

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul

-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.C.L. TĂTULEȘTI nr. 14/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

-prevederile art.7 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ,republicata, cu modificările și completările ulterioare

-prevederile art.7 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.173 alin. (1) lit. b), f), alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H o t ă r ă ş t e :

Artiolul 1 - Se aprobă de principiu demararea procedurii privind repararea Școlii Mircești .

Articolul 2 - Se aprobă studiul de oportunitate privind demararea procedurii privind repararea Școlii Mircești

Articolul 3 - Când investiția va fi bugetată se va întocmi întreaga procedură premergătoare și va fi supus aprobării de către Consiliul Local

Articolul 4 - Persoanele care se consideră vătămate într-un drept al lor se pot adresa instanței de contencios administrativ ,conform Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare .

Articolul 5 - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinre de către personalul de specialitate al primarului comunei Tătulești și va fi comunicată în termenul legal Primarului Comunei Tătulești,persoanelor interesate ,va fi înaintată Instituției Prefectului-Județul Olt în vederea controlului de legalitate și va fi făcută public prin afișare la sediul Instituției cât și publicată pe site-ul propriu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ — *SECRETAR GENERAL*

PREDA FILIP — *GRECU ADRIAN*

Această Hotărâre a fost aprobată cu un nr de 7 voturi pentru, împotrivă 0, abțineri 0 din totalul de 9 consilieri în funcție.

FORMULAR F1

Obiectiv :
REPARATII ACOPERIS COALA MIRCESTI

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Crt.	Nr.cap./subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea				
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii de teren	0.000	0.000		
5	3.3	Proiectare	0.000	0.000		
6	4	Investitia de baza				
6.001		CONSTRUCTII	34.600		34.600	
7	5.1	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :			34.600		34.600	
Taxa pe valoarea adaugata			6.574		6.574	
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :			41.174		41.174	

OFERTANT

Formularul F3

Obiectivul: 0118 45000000 REPARATII ACOPERIS COALA MIRCESTI

Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 118001 REPARATII ACOPERIS

Categoria de lucrari: 0100
Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE / ARTICOL / GR./UA	UM / GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / TOTAL
001 CE04B1 [2] MP.		368.000	41.19	15157.48
INVELITORI DIN TABLA TIP TIGLA			15.59	5738.04
			0.11	42.18
			0.00	0.00
	0.005	2 Total=		20937.71
002 CE13C1 M		66.000	22.65	1494.89
JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI			10.79	712.46
ROTUNDE D=15CM UZINATE			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.003	0 Total=		2207.34
003 CE14A1 M		40.000	24.80	991.82
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM			18.62	744.84
CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=			0.00	0.00
15,4CM			0.00	0.00
	0.002	0 Total=		1736.66
004 CK19A1 [5] MP.		44.000	54.98	2419.02
MONTAT SCAFA DIN PVC LA CONSTRUCTII			25.04	1101.67
			0.08	3.60
			0.00	0.00
	0.041	2 Total=		3524.30
005 CE18A1 [4] MP.		72.000	24.12	1736.85
REPARATII LA ACOPERIS INLOCUIRE ELEMENTE			11.99	863.59
DETERIORATE			0.33	23.58
			0.00	0.00
	0.013	1 Total=		2624.02
006 TRA01A20 TONA		5.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
DIST.= 20 KM.			29.99	149.93
	0.000	0 Total=		149.93

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.882	21800.06	9160.60	69.37	149.93	31179.95

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 69.37

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 149.93

Alte cheltuieli directe:

-Coeficient 9 (utilizator)
(9160.60 + 69.37 * 0.000 +
149.93 * 0.000) * 0.02250 = 206.11

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.882	21800.06	9366.71	69.37	149.93	31386.07

Cheltuieli indirecte:
31386.07 * 0.0600 = 1 883.16
Profit:
33269.23 * 0.0400 = 1 330.77

TOTAL GENERAL DEVIZ: **34 600.00**
TVA 34600.00 * 19.0% = 6 574.00
TOTAL cu TVA 41 174.00

CONTRACTANT (OFERTANT)